

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Stará Myjava a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: **SA\_A1\_Stará Myjava, 102\_103209 VNK, TS, NNK** o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle zákona o energetike.

Práce na vyššie spomenutej stavbe začnú od **19.2.2024**. Práce by mali trvať **do konca júna 2024**. Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu.

### **Členenie stavby:**

#### **SO 01 - VN rozvody:**

Stavebný objekt rieši zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č. 209, ktoré napája existujúce trafostanice TS č. 0063-004 a TS č.0063-001, káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup> v dĺžke trasy 1,2 km. Z VN rozvádzača novej kioskovej trafostanice PS 01 (náhrada TS 0063-004), bude realizovaná nová káblová VN prípojka v dĺžke trasy 20 m. Z VN rozvádzača novej kioskovej trafostanice PS 02 (náhrada TS 0063-001) bude realizovaná nová káblová VN prípojka pre nový úsekový odpojovač v dĺžke trasy 400 m. V koridore kabelizovaného VN vedenia bude v spoločnej ryhe uložená HDPE chránička vrátane uloženého optického kábla (ÚOK). V rámci stavebných prác sa technologicky zastarané 2,5 stĺpové trafostanice TS č. 0063-004 a TS č.0063-001 vymenia za nové kioskovými TS.

**Demontáž:** Po vybudovaní nového VN zemného vedenia a nových kioskových trafostaníc sa jestvujúce VN vzdušné vedenie v dĺžke trasy 920 m vrátane podperných bodov a trafostaníc TS č. 0063-004 a TS č.0063-001 zdemontujú.

#### **SO 02 - NN rozvody:**

Stavebný objekt rieši presmerovanie existujúcich NN rozvodov z demontovaných trafostaníc TS č. 0063-004 a TS č.0063-001 do novovybudovaných kioskových trafostaníc.

#### **PS 01 – Transformačná stanica TS č. 0063-004:**

Predmetom prevádzkového súboru je výmena 2,5 stĺpovej TS č. 0063-004 za novú kioskovú TS PS 01. Z novej kioskovej TS PS 01 budú vyvedené štyri NN káble typu NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> pre vyvedenie výkonu TS na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení.

- 1.NN vývod – naspojovanie TS na existujúce NN káblové vedenie v dĺžke trasy 20 m.
2. NN vývod – napojenie novej SR č.63-19 v dĺžke trasy 115 m.
3. NN vývod – napojenie novej SR č. 63-21 v dĺžke trasy 140 m.
4. NN vývod – zaústenie do novej VRIS1+K č.63-10 v dĺžke trasy 270 m.

**PS 02 – Transformačná stanica TS č. 0063-001:**

Predmetom prevádzkového súboru je výmena 2,5 stĺpovej TS č. 0063-001 za novú kioskovú TS PS 02. Z novej kioskovej TS PS 02 budú vyvedené štyri NN káble typu NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> pre vyvedenie výkonu TS na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení.

- 1.NN vývod – prepoj na existujúce NN vzdušné vedenie
2. NN vývod – zaústenie do novej 1-VRIS2+K v dĺžke trasy 35 m.
3. NN vývod – zaústenie do novej 2-VRIS1+K v dĺžke trasy 75 m.

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355

V Námestove, dňa 1.2.2024

.....

Pečiatka a podpis